

CENTRE SANITARI MUNICIPAL DE PROTECCIÓ ANIMAL
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS DE LA NAU-3
A.- MAÇONERIA I OBRA CIVIL

Nº	Ud.	Descripció						Medició
1.1	Ud.	Formació d'un pilar de maó de 80x80x50cm de dimensions aproximades, per a allotjar un quadre elèctric de bomba, una clau de pas i una aixeta per a connexió de mànega, d'executat amb bloc alleugerit de termoarcilla, 30x19x24cm, o similar, i formació de buits i fornícules per a l'allotjament de les instal·lacions, revestit amb morter de ciment i p.p. de petita fonamentació de suport en sòl, deixant rematat.						
			Uds.	Llarg	Ample	Alt	Parcial	Subtotal
		Pilar de maó instal·lacions	1					
Total ud.....:								
1.2	Ud.	Construcció de pou per a decantació, d'obra de fàbrica, enregistable, de dimensions aproximades 60x60x80 cm, amb marc i tapa de fosa esquerdejada i brunyit interior i formació de solera basi de formigó. i/p.p d'excavació prèvia per mitjans manuals en terrenys que no necessitin martell trencador.						
			Uds.	Llarg	Ample	Alt	Parcial	Subtotal
		Arqueta de registre	1					
Total ud.....:								
1.3	Ud.	Subministrament i col·locació de filtre per a arqueta, format per calaix per a encastar en l'arqueta fabricat a mesura amb vora superior angular, fabricat en acer inox. i calaix de xapa perforada d'acer inox. amb perforacions circulars de D10 mm, adaptat a les mesures interiors de l'arqueta dimensions aproximades 50x50x25, fabricat amb ansa en el fons per a ser extraïble i/p.p. de perforació per a encaix de tub d'entrada i peces de subjecció del filtre a les parets interiors de l'arqueta.						
			Uds.	Llarg	Ample	Alt	Parcial	Subtotal
		Filtro reixeta	1					
Total ud.....:								
1.4	Ud.	Revestiment interior de pou, sòl i parets, amb morter impermeabilitzant aplicat amb plana i acabat amb plana o amb brotxa, deixant rematat llest per a funcionar.						
			Uds.	Llarg	Ample	Alt	Parcial	Subtotal
		Pou decantació	1					
Total ud.....:								

- 1.5 Ud. Ajudes d'obra per a connexió d'arqueta a aljub, realitzant perforació en tapa superior d'aljub, connexió d'arqueta a tub i passar tub fins a interior d'aljub, rebut i segellament, deixant rematat.

	Uds.	Llarg	Ample	Alt	Parcial	Subtotal
Ajudes	1					
					Total ud.....:	

B.- IMPERMEABILITZACIÓ

Nº	Ud.	Descripció	Medició
----	-----	------------	---------

- 2.1 M2 Impermeabilització d'aljub a base d'una làmina sintètica de PVC sense armar de 1,2 mm de gruix, qualitat intempèrie per a reg tipus Flagon CSL 1,2 mm.

	Uds.	Llarg	Ample	Alt	Parcial	Subtotal
Impermeabilització dipòsit	1	41,660				
					Total m2.....:	

- 2.2 M Col·locació de perfils colaminats en part superior per a la subjecció de la làmina

	Uds.	Llarg	Ample	Alt	Parcial	Subtotal
Perfil Subjecció	1	15,000				
					Total m:	1

- 2.3 M2 Col·locació d'una capa separadora, en contacte amb les parets, per a evitar rascades i posterior deterioració en la làmina, causades per elements punxants de la paret. (Geotèxtil de polièster de 300 gr/m²)

	Uds.	Llarg	Ample	Alt	Parcial	Subtotal
Impermeabilització dipòsit	1	41,660				
					Total m2.....:	

- 2.4 Ud Connexió de compartiments mitjançant instal·lació de tubs passants per a comunicar els compartiments i aprofitar al màxim la capacitat de l'aljub, amb tub de diàmetre 90, en acer inoxidable, platines i contraplatines fabricades a mesura i muntats in situ.**

	Uds.	Llarg	Ample	Alt	Parcial	Subtotal
Compartiments aljub	2	15,000				
					Total ud.....:	

D.- GESTIÓ DE RESIDUS

Nº	Ud.	Descripció	Medició
-----------	------------	-------------------	----------------

- 4.1 Ud. Saca d'enderroc per a retirada de residus a abocador i/cànon d'abocament.**

	Uds.	Llarg	Ample	Alt	Parcial	Subtotal
Saques d'enderrocs	2					
					Total ud.....:	

E.- SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE LA CANAL PRELACADO BLANCO

- | | | |
|------------|--|---------------|
| 1.1 | subministre i instal·lació canal metàl·lica amb prelacat color blanc | 80 mts |
| 1.2 | tubs de connexió de las canals fin la fosa de pluvials, incuit ajudes de picapedres | 1ud |

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS DE LA NAU-3 DEL CENTRE SANITARI MUNICIPAL

Pressupost d'execució material	10.639,00 EUROS
IVA 21%	2.231,19 EUROS
TOTAL	12.873.19 EUROS

Palma, 11 d'abril 2022

El director del CSMPA

Cap servei d'edificis municipal

Sgt: Pedro Morell Ramis

Sgt: Joan Company Pujadas