

Unidad emisora:	REGIDORIA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL - NEGOCIAT ESPAIS D'ART
Código orgánico	04.01.10.00
Asunto:	Solicitud de presupuesto de montaje y desmontaje (obras audiovisuales)
Expediente	Javier Peñafiel

Empresas destinatarias: empresas profesionales de montaje /desmontaje audiovisual

Salas planta noble Casal Solleric

Fechas de montaje: entre el 18-27 de julio a concretar

Nota: el presupuesto no va por horas ni número de operarios, sino que ha de ser presupuesto cerrado por descripción de obra.

Inauguración: 28 de julio tarde

Tareas Generales

- Instalar todas las piezas desde 0 hasta su puesta en marcha: instalar todos los soportes de TV/proyector, llevar corriente, llevar cableado de audio, instalar altavoces, reproductores, hacer las conexiones necesarias.
(nota: el cableado de corriente y de audio lo aportará el Casal Solleric, al igual que los aparatos y el cableado de conexión). Tener en cuenta que los proyectores se pueden montar a pared, techo (raíles de iluminación con barras, plataforma o similar).
- **Transportar un audio de CD a formato para reproducir en las salas** y revisar todos los formatos de vídeo para asegurar su reproducción correcta de todas las piezas.
- Asistencia a la rueda de prensa y inauguración 4 h. Aprox.
- Includ materials de embellecimiento de instalaciones tipo canaletas o similar

Sala 1

- **Egolactante, radio maltrato. Reproductor de sonido y altavoces**

Sala vermella

- Obra *Palacio Polifonía* Vídeo con sonido en abierto en monitor, dentro del hueco de la chimenea.

Sala 2 (vídeo)

- Obra *mera coincidencia* Proyección a pared con sonido en abierto

Sala 4

- Obra *Locución Merchel Bachelet* proyección mural o plasma, con sonido en abierto.

Salas 5 i 6

Obres *Giro Postal*

Lectura de Rita sala 5

Lectura de Javier sala 6

Son dos proyecciones con sonido en abierto, proyectadas a pared formato tondo (ovalado)

Sala 9

Se mantiene la instalación de vídeo actual, ajustándola a la obra *Quizá conveniente* con sonido en abierto, proyección a pared

Salas 10

1 vídeo en un plasma *Las difíciles preguntas a la idea de ciudad* con sonido en abierto

Desmontaje en presupuesto aparte

Dates desmontaje: 17 -19 octubre

Tareas

Descolgar, desinstalar todas las obras y soportes y preparar los aparatos y cableados para almacenar.

Nota: el presupuesto no va por horas ni número de operarios, sino que ha de ser presupuesto cerrado por descripción de obra.

Presentación de ofertas con todos los datos fiscales y de contacto de la empresa, dirigido a Negociat Espais d'Art, Ajuntament de Palma, CIF P0704000I, Plaça de Cort, 1, 07001, Palma

1 presupuesto para el montaje

1 presupuesto para el desmontaje

Entre montaje y desmontaje el importe máximo es de 4.000 euros IVA incluido.

1 otro presupuesto con material necesario para el montaje por un importe máximo de 1.000 euros IVA incluido.

Plazo de presentación de ofertas: 10 días hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación en el perfil del contratante.

Presentación de ofertas a administracio.solleric@palma.cat con copia a ainamaria.bauza@palma.cat; mariadelpilar.pujol@palma.cat; carolina.vicente@palma.cat

Podéis enviar vuestras dudas a:

ainamaria.bauza@palma.cat; mariadelpilar.pujol@palma.cat; carolina.vicente@palma.cat
Telèfon 971722092