



| | | |
|---|-----------------------------------|------|
| POLICIA LOCAL DE PALMA | | |
| NÚM. DE REGISTRE | N.I. 6545-22 | G.E. |
| NÚM. DE REGISTRE D'ENTRADA | | |
| PER ARXIU: Dr. Legística | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> CONEIXEMENT | <input type="checkbox"/> RESPOSTA | |
| Palma, 20 de març de 2012 El Cap. d'unitat | | |

MEMORIA DE CONDICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA PARA LA CONTRATACION DE "SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE CORTINAS VERTICALES PARA VENTANALES DE LAS COMISARIAS DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA"

1.- OBJETO

El objeto del presente suministro será la dotación e instalación de CORTINAS VERTICALES PARA VENTANAS DE LAS COMISARIAS DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (Comisaria San Fernando, Comisaria Oest y Comisaria Litoral).

2.- NECESIDAD ADMINISTRATIVA PARA LOS FINES DEL SERVICIO PÚBLICO

Algunos de los ventanales de dichas Comisarias poseen cortinas deterioradas por los años que llevan instaladas, por el desgaste del uso diario y otras no las poseen, necesitan de esta mejora que permitan controlar la luz y radiación solar en el interior.

En consecuencia, es necesario desmontar los estores existentes y suministrar e instalar un sistema de protección solar por medio de cortinas de lamas verticales orientables y en la mayoría de casos correderas que permitan el control de la entrada de la luz solar, sistema comprobado que es idóneo para cumplir esta función en los interiores de los espacios de uso administrativo.

3.- CODIGO CPV

39515100-6..... Cortinas

4.- TIPO DE CONTRATO

Tipo de contrato.....Suministro
Tramitación.....Contrato Menor

5.- PRESUPUESTO

El precio se ha determinado considerando las tarifas de catálogos publicados de fabricantes de este tipo de cortinas existentes en el mercado, sobre el que se ha repercutido además lo siguiente: el coste del material necesario para su montaje (raíles, material ferretería, soportes, etc.), el desmontaje, retirada y transporte a vertederos autorizados de las cortinas y estores retirados, la instalación y comprobación del funcionamiento del sistema

G11 Edició novembre 2017

**6.- DESCRIPCION DE LAS CORTINAS****Datos técnicos:****Cortina tipo A**

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Peso aproximado de | 262 g/m ² +- 5 % |
| Espesor aproximado de | 0,39 mm +- 5 % |
| Resistencia a la luz de | 6-7/8 ISO 105 B02:2002 |
| Tipo tejido igual ó similar al: | Línea 2000 smoke |
| Anchura de la lamina | 89 mm +- 5 % |

(Comisaria San Fernando, Comisaria Oeste)

Cortina tipo B:

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Tipo de material | aluminio o similar |
| Anchura de la láminas | 25mm +- 5% |
| Peso aproximado | 699 g/m ² +- 5 % |
| Espesor aproximado | 0,21 mm +- 0,05 mm |

(Comisaria Oeste)

Cortina tipo C

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Peso aproximado de | 260 gr/ m ² |
| Espesor aproximado de | 0,39 mm +- 5 % |
| Tipo tejido igual o similar a | Línea 2000 custard |
| Sistema Premium plus I o similar | |

(Comisaria Litoral)

Cortina tipo D

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Espesor aproximado de | 0,39 mm +- 5 % |
| Tipo tejido igual o similar a | Línea 2000 smoke |
| Sistema Premium plus I o similar | |

(Comisaria San Fernando TAG)



| Numero despacho | Numero cortinas | Medidas aproximadas | Comisaria | Tipo cortina |
|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|
| 1 Comedor | 1 | 400cm x 260 cm | San Fernando | A |
| 2 Despacho 1° | 1 | 180cm x 180cm | San Fernando | A |
| 3 Despacho 1° | 1 | 390cm x 180cm | San Fernando | A |
| 4 Despacho 2° | 1 | 390 cm x 180 cm | San Fernando | A |
| 5 Despacho 3° | 1 | 390cm x 180 cm | San Fernando | A |
| 6 Despacho 4° | 1 | 390cm x 180 cm | San Fernando | A |
| 7 Despacho 6° | 1 | 310cm x 180 cm | San Fernando | A |
| 8 Despacho 7° | 1 | 395 cm x 180 cm | San Fernando | A |
| 9 Despacho 8° | 1 | 400cm x 180 cm | San Fernando | A |

| Numero despacho | Numero cortinas | Medidas aproximadas | Comisaria | Tipo cortina |
|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|
| 10 Despacho 8º | 1 | 393 cm x 180 cm | San Fernando | A |
| 11 Despacho 9º | 1 | 240 cm x 180 cm | San Fernando | A |
| 12 Despacho 9º | 1 | 304cm x 180 cm | San Fernando | A |
| 15 Despacho 10º | 1 | 285 cm x 180 cm | San Fernando | A |
| 16 Despacho 10º | 1 | 370 cm x 180 cm | San Fernando | A |
| 17 Despacho 11º | 1 | 110cm x 120 cm | San Fernando | D |
| 18 Despacho 11º | 1 | 110cm x 120 cm | San Fernando | D |
| 19 Despacho 11º | 1 | 110cm x 120 cm | San Fernando | D |
| 21 Despacho 13º | 1 | 450 cm x 180 cm | San Fernando | A |



| Numero despacho | Numero cortinas | Medidas aproximadas | Comisaria | Tipo cortina |
|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|
| 22 Despacho 14º | 1 | 450 cm x 180 cm | San Fernando | A |
| 23 Despacho 14º | 1 | 210 cm x 180 cm | San Fernando | A |
| 24 Despacho 15º | 1 | 380 cm x 180 cm | San Fernando | A |
| 25 Despacho 1º | 1 | 0'80 cm x 100 cm | OEST | B |
| 26 Despacho 2º | 1 | 600 cm x 150 cm | OEST | A |
| 27 Despacho 1º | 1 | 200 cm x 250 cm | LITORAL | C |
| 28 Local Sindical | 1 | 670 cm x 260 cm | San Fernando | A |
| 29 Local Sindical | 1 | 350 cm x 260 cm | San Fernando | A |

PRESUPUESTO TOTAL DE LA LICITACION..... 10.250 € (IVA Incluido)



7.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Se adjudicará a la que cumpla con los requisitos solicitados o semejantes y que tenga la oferta económica más ventajosa. En el caso de empate en el importe y descripciones técnicas se considerará que el licitador proponga un aumento del plazo de garantía.

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será de 60 días a partir del día de la firma de la licitación (Sesenta días).

9.- PLAZOS DE GARANTIA

El plazo de garantía será de dos años a contar desde el día de la instalación de los trabajos, fecha que quedará reflejada en la factura para la instalación.

10.- REGIMEN DE PAGOS

Se presentará una única factura, una vez finalizada la instalación y comprobada por el Técnico de la Sección de Mantenimiento. Esta factura deberá de ser entregada antes del mes de noviembre del 2022 al Gabinete de Gestió Interna del Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma.

11.- LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SUMINISTRO

- COMISARIA DE SAN FERNANDO- Avda San Fernando nº 42 Palma
- COMISARIA OEST – Calle Felip II nº 19 Palma
- COMISARIA LITORAL- Avenida América nº 11 Palma

Palma a 26 de marzo de 2022
El Oficial de la Sección de Mantenimiento

Fdo. Pep Alcina Gil



Vist i plau
L'Inspector

Andreu Oliva Sureda