

COD		CONCEPTO	unidades	precio unitario	total
1		TRABAJO DE CAMPO			
1.1	ud	Implantación de equipo de sondeo, personal especializado y materiales a la zona de trabajo y retorno al finalizar los mismos.	2		0
1.2	ud	Traslado y emplazamiento de equipo para sondeos y penetración entre puntos de prospección en la propia obra obra/parcela	6		0
1.3	ud	ML Perforación a rotación con recuperación de testigo en cualquier tipo de suelos hasta 30° y 25 ml de profundidad.	12		0
1.4	ud	Toma de muestra inalterada	2		0
1.5	ud	Ensayo de penetración dinámica S.P.T.	6		0
1.6	ud	Caja sondeo cartón parafinado (3m)	4		0
1.7	ud	Ensayo DSPH	4		0
1.8	ud	Medios auxiliares (agua, vallado)	2		0
2		TRABAJOS DE LABORATORIO			
2.1	ud	Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según UNE-EN ISO 17892-4	4		0
2.2	ud	Ensayo para determinar los Límites de Atterberg (límite líquido y plástico de una muestra de suelo), según UNE-EN ISO 17892-12	4		0
2.3	ud	Clasificación	4		0
2.4	ud	Humedad	4		0
2.5	ud	Densidad	4		0
2.6	ud	Compresión en suelos	4		0
2.7	ud	Compresión en rocas	4		0
2.8	ud	Reconocimiento de sulfato soluble en el suelo (cualitativo)	2		0
2.9	ud	Ensayo Acidez Bauman Gully	2		0
2.10	ud	Análisis del agua según la EHE	2		0
3		TRABAJOS DE GABINETE			
3.1	ud	Informe geotécnico, con especificación de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones del estudio sobre parámetros para el diseño y recomendaciones de tipología de las cimentaciones y firmes previstos firmado por un técnico competente	2		0
		TOTAL SIN IVA			-
		IVA 21%			-
		SUMA TOTAL			-