

CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT CONTRACTE MENOR

1	Núm. d'expedient	CM 38-2017		
2	Objecte	Substitució del sistema actual d'aigua sanitària de les dutxes per un sistema individual de mescla per a cada dutxa a les dependències dels vestidors del velòdrom del Palau Municipal de Son Moix.		
3	Tipus de contracte	Obres		
4	Procediment	Contracte menor RC 220170011061		
5	Pressupost	11.000 € (IVA inclòs)		
		Aplicació pressupostària		
		203420063201	11.000 €	Obres
6	Licitadors	Poden presentar-hi ofertes persones físiques i jurídiques que acreditin la solvència tècnica necessària per a dur a terme el projecte.		
7	Actuacions	<p>La intervenció consistirà en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sala de màquines: desmuntatge sala de calderes actual substitució del mesclador general actual per claus de pas rectes de ¾. - Zona de vestidors: posar a cada dutxa canals i canonades noves connectades des de les claus de pas fins a cada aixeta mescladora temporitzada individual, tipus pulsador. Es mantindran les canonades existents entre la sala de màquines actual i les claus generals dels vestidors. - Retirar l'alicatat i el material d'unió adherit al suport, mantenint la base del suport. - Obrir i tapar manualment els canals amb morter de ciment. - Desmuntar manualment la canonada de distribució d'aigua, col·locada superficialment, i tots els accessoris, peces especials i sistemes de subjecció. - Instal·lar el ramal interior de canonada de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre i 1,9 mm de gruixa, incloent-hi la part proporcional de peces especials i petit material. Folre de tub elèctric. 		

		<ul style="list-style-type: none">- Subministrar i instal·lar l'encastada d'aixeteria mescladora temporitzada (22 unitats), totalment instal·lada, connectada, provada i en funcionament. Ha de constar d'aixeta de pas angular mural per a dutxa, sèrie Presto Alpa 90 Arte-P, model 35936 "PRESTO IBERICA", o gamma similar, amb possibilitat de limitar la temperatura i temps de flux de 30 segons i cabal de 8 l/minut, acabat cromat, sense vàlvula de buidatge. Ha d'incloure elements de connexió i vàlvula antiretorn.- Enrajolar amb rajola blanca de 20 x 20 cm, amb morter de ciment portland i arena 1:4.- Netejar, recollir, retirar i carregar manualment la runa resultant de l'enderroc, així com de tota la resta de material retirat. <p>Inclourà la gestió de residus (transport a un abocador autoritzat i el cànon d'abocador), d'encofrats, de mitjans auxiliars i de seguretat i salut.</p> <p>Redacció del pla de seguretat i salut de l'obra.</p> <p>En finalitzar les obres, s'emetrà el document de final d'obra amb el vistiplau del director d'execució (si n'hi ha) i del responsable de l'IME.</p>
8	Criteris de selecció de les ofertes	Criteris d'adjudicació quantificables mitjançant fórmules La millora respecte de l'import màxim de pressupost especificat a l'apartat 5 es valorarà d'acord amb la següent fórmula: $P = M * (PL - P_o) / (PL - P_{max})$ <p>P = puntuació de l'oferta M = puntuació màxima PL = import de la licitació P_o = import de l'oferta per a valorar P_{max} = import de l'oferta més econòmica</p> <p>Puntuació màxima dels criteris quantificables mitjançant la fórmula: 10 punts</p>

9	Obligacions del contractista	<ul style="list-style-type: none"> - Lliurar l'obra en correcte estat d'execució, finalització i amb plena correspondència amb les actuacions descrites a l'apartat 7 d'aquest document. - Seguir en tot moment les indicacions i les prescripcions establertes per la direcció d'execució de les obres i pel coordinador de Seguretat i Salut (si n'hi ha), i del responsable de l'IME. - Complir la normativa vigent en matèria constructiva pel que fa a la seguretat i la salut dels treballadors i les prescripcions tècniques dels materials que s'han d'emprar. - Les obligacions inherents a la condició de contractista segons disposa el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
10	Documentació presentar	<ul style="list-style-type: none"> - sol·licitud general per a optar a la licitació, amb l'oferta econòmica - per a les persones físiques, fotocòpia del DNI - per a les persones jurídiques, document acreditatiu d'estar donat d'alta a l'IAE - documents acreditatius de la solvència tècnica especificats a l'apartat 13 - pressupost detallat, descripció de les tasques que s'han de dur a terme i documentació gràfica justificativa (si escau) - declaració responsable del compliment dels requisits de capacitat per a subscriure contractes - fitxes tècniques dels materials que s'han d'utilitzar - compromís d'execució del contracte en el termini especificat al punt 11
11	Termini d'execució del contracte	<p>30 dies naturals comptadors des de la data de publicació de l'adjudicació.</p> <p>Emissió del document de final d'obra.</p>
12	Termini i lloc de presentació de les ofertes	<p>Termini de presentació de les ofertes: 5 dies hàbils comptadors des de la publicació d'aquestes condicions al Perfil del Contractant de l'IME/Ajuntament de Palma.</p> <p>S'han de presentar per escrit, de 9.30 a 13.30 h, de dilluns a divendres, a les oficines de l'IME, a Gerència (Palau Municipal d'Esports Son Moix; camí de la Vileta 40, 1r. 07011 Palma).</p> <p>Si l'oferta s'envia per correu (obligatòriament mitjançant l'oficina de Correus), serà obligatori remetre dins el termini establert el justificant d'enviament al fax 971 453 414.</p>
13	Acreditació de la solvència tècnica	<p>Documentació a presentar: relació de projectes, serveis i/o feines similars realitzades en els darrers 3 anys</p>

14	Facturació	Una vegada finalitzada la intervenció, amb l'entrega prèvia del document de final d'obra. S'emetrà la factura de l'obra i s'inscriurà al Registre de facturació de l'Àrea Economicoadministrativa de l'IME, o es tramitarà a través del programa FACE.

Palma, 14 de juliol de 2017

La directora de la instal·lació



Màrgalida Sastre Mestres

El cap de l'Àrea de Manteniment i Obres



Iván Pulgover Antich

Assabentat i conforme
El gerent



José María González Navarro

