

LOGISTICA-2018-004 CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACION DE LA PÉRGOLA CALLE ANDULUSIA

<i>Nat</i>	<i>Ud</i>	<i>Resumen</i>	<i>CanPres</i>	<i>PrPres</i>	<i>ImpPres</i>
Partida	ud	Apuntalamiento Estructura Apuntalamiento de Estructura para demolicion de Columna de Hormigon.	20,00	18,22	364,40
Partida	ud	Demolicion de Columna Demolición con compresor de columna de hormigón armado de 3mts de altura. Incl. acopio de escombros a pie de obra.	20,00	131,19	2623,80
Partida	m3	Recogida-carga escomb.cont. Recogida y carga de escombros resultantes de la demolición sobre cont. 5.5 m3 y transporte a vertedero (no incluye coste de vertedero).	5,00	85,71	428,55
Partida	Tn	Trat.Resid.Construcción densidad 1.00-1.20 T/m3 Tratamiento de residuos de construcción de densidad 1.00-1.20 T/ m3 *Nota: esta partida se justificara con los albaranes correspondientes del gestor autorizado.	6,00	43,35	260,10
Partida	ud	Columna Tubo Estructural Suministro e instalacion de Columna soporte porche, compuesta por tubo estructural de 250x150x6mm, con imprimacion de fabrica. Anclada a suelo mediante pletina 400x400x6mm soldada a tubo con cartelas a las 4 caras y tacos quimicos para anclarla al firme.	20,00	391,27	7825,40
Partida	ud	Seguridad y Salud Medidas de Seguridad: Vallado perimetral de las zonas de trabajo y señalización de los tajos.	1,00	500,00	500,00

Ejecucion de Material (Excluido trat. Residuos)	1		11.742,15 €
IVA		21%	2.465,85 €
Trat.Resid.Construcción densidad 1.00-1.20 T/m3	1		260,10 €
IVA		10%	26,01 €
Total			14.494,11 €

Palma de Mallorca. 23 de Marzo de 2018.

Area delegada de Infraestructuras y Accesibilidad. Departamento de Infraestructuras. Camí dels Reis, 400 (07120)

(Dirección para notificaciones: Plaza de Santa Eulalia,9 - 07001) Palma
[Tel. 971 76 48 00](tel:971764800) [Fax: 971 76 48 10](tel:971764810). www.palmademallorca.es