

CONTRATO DE OBRA SEGUN ANEXO 1; ARTICULO 6; APARTADO 1: OBRA				
	45.11 DEMOLICIÓN			
	45.21 CONSTRUCCIÓN GENERAL DE EDIFICIOS			
	45.33 FONTANERIA. CLIMATIZACIÓN			
Ud	Resumen	CanPres	PrPres	ImpPres
	DEMOLICIÓN INMUEBLE			
Ud	Desmontaje Embellecedor Aluminio.	1		
	Desmontaje del embellecedor de aluminio blanco para su reparación, puesta a punto y nueva colocación.			
Ud	Desmontaje Rampa Minusválidos.	1		
	Desmontaje rampa de minusválido anexo a la caseta, para posterior colocación.			
	Puesta a punto, eliminación oxido, mano de pintura y nueva colocación.			
Ud	Desmontaje barandilla adosa a caseta existente, para posterior colocación.	1		
	Desmontaje y puesta a punto de barandilla adosa a caseta existente, para posterior colocación.			
Ud	Desmontaje Garaje.	1		
	Desmontaje de Garaje anexo a los módulos prefabricados			
Ud	Desm. red inst. eléctrica int. Manual.	1		
	Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.			
Ud	Desm. ud int. sist. aire acond, de techo, manual.	3		
	Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado, de techo con distribución por conducto rectangular, de 50 kg de peso máximo, y soportes de fijación, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.			
Ud	Desm. ud ext. sistema aire acond. Manual.	3		
	Desmontaje de unidad exterior de sistema de aire acondicionado, de 50 kg de peso máximo, y soportes de fijación, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.			
Ud	Desm. red inst. fontaneria int. . Manual.	1		
	Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.			
	Cap.01			3.199,75 €
	RETIRADA			
Ud	Retirada garaje.	1		
	Transporte a vertedero o a punto de reciclaje .			
Ud	Retirada de Modulo Prefabricado.	1		
	Retirada de modulo prefabricado hasta vertedero o punto de reciclaje.			
	Cap.02			1.490,75 €
	TRATAMIENTO DE RESIDUOS			
Tm	elec. linea blanca industrial.	3		
	Electrodoméstico de línea blanca con CFC (cloro-fluoro-carburos). Industriales (frigoríficos, aires acondicionados, termos, máquinas de refrigeración, etc.).			
Tm	Venta del Hierro de los módulos.	-4		
	Cap.03			1.473,34 €

	INSTALACION NUEVA CASETA			
Ud.	Acondicionamiento solera.	1		
	Acondicionamiento solera para nueva caseta, previsión acometida eléctrica, acometida agua y evacuación aguas residuales.			
Ud.	Formación de apoyos.	1		
	Formación apoyos de hormigón para asentamiento nueva caseta, de tal forma que eviten la condensación en la base de la misma.	1		
Ud.	Suministro y montaje de piezas de acero y paneles aislados ensamblados.	1		
	Suministro y montaje de piezas de acero y paneles aislados ensamblados, formado por 5Mp6 de 6,00 x 2,35 mts c/u. altura interior 2,27 mts. Superficie de 76 m2. Conformado por perfiles conformados en frío de chapa galvanizada. Revestimiento en contrachapado de e=18 mm y acabado final Sintasol. Incluye: - Carpintería metálica según plano de detalle adjuntado en anexo 1. -Sanitarios, según plano de detalle adjuntado en anexo 1. -Instalación eléctrica interior. Según plano de detalle adjuntado en anexo 1. - El transporte a pie de obra de los materiales. -Adaptación de escalera metálica de acceso existente al nuevo conjunto modular. -Conexión de alimentación eléctrica desde acometida existente a cuadro general. -Conexión de acometida de AFS existente. -Conexión acometida fecales existente. -Medios de elevación necesarios para el montaje.			
Ud.	Instalación y montaje de Aire Acondicionado Hisense split miral modelo AS-12UR4S o similar.	2		
	Suministro y montaje de Aire Acondicionado Hisense split mural modelo AS-12UR4S o similar con las siguientes especificaciones: -Frigorías 3.5000 W. -Calorías: 3.268 W. Completamente instalado y funcionando en el conjunto modular.			
	Cap.04			28.091,00 €
	TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL			34.254,84 €
	GASTOS GENERALES 13%			4.453,13 €
	BENEFICIO INDUSTRIAL 6%			2.055,29 €
	TOTAL BASE IMPONIBLE			40.763,26 €
	21% IVA			8.560,28 €
	TOTAL PRESUPUESTO LICITACIÓN			49.323,54 €