

ANNEX I. PARTIDES DE REPARACIÓ FAÇANES NÍNIXOLS CEMENTIRI SANT SILVESTRE (SECTOR 1)

Codi	Resum	Unitats	Long.	Ample	Alt	Parcial	Total	Preu base unitari	Total
01	Eliminació de arrebossat de calç o ciment (m2) Eliminació de arrebossat de calç o ciment, aplicat sobre paviment vertical exterior, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert completament i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. La partida inclou retirada de làpides si és necessari per executar partida. Bastides incloses. Criteri d'amidament: amidament a cinta correguda pels nínixols que no disposin de forros tenint en compte que s'haurà d'executar revestiments en interior de brancals, llindes i bases dels mateixos i amidament descomptant el 100% pels casos on els nínixols disposin de forros en brancals, llindes i bases. S. Silvestre Sud S. Silvestre Nord Descompte nínixols amb forro (estimat)							10,33 €	4.538,98 €
		1,00	112,48		3,60	404,928			
		1,00	72,35		3,60	260,46			
		-279,00	0,90		0,90	-225,99			
							439,398		
02	Arrebossat i arrebossat fi de calç (m2) La partida inclou: 1. Arrebossat a bona vista de morter de calç de 15 mm aproximadament fins a aconseguir planeïtat completa, gruix, sense additiu tipus GP CSII W1, segons UNE-EN 998-1, de color natural, compost per calç hidratada CL 90-S, i àrids seleccionats amb granulometria de fins a 3 mm de diàmetre, sense pigmentació, acabat rugós, impermeable a l'aigua de pluja i permeable al vapor d'aigua. Aplicat manualment sobre una superfície de marès. Fins i tot p / p col·locació de malla de fibra de vidre, antiàlcals, de 10x10 mm de llum de malla, de 750 a 900 micres de gruix i de 200 a 250 g / m2 de massa superficial, amb 25 kp / cm2 de resistència a tracció per esforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, en un 20% de la superfície de paràmetre, formació de juntes, racons, mestres, arestes, queixals, brancals i llindes, acabaments en les trobades amb paràmetres, revestiments o altres elements rebuts a la superfície. 2. Acabat fi acabat llis de gruix mínim 10 mm, mitjançant l'aplicació manual sobre un paràmetre prèviament arrebossat (punt 1), de dues capes de morter de calç àeria apagada; la primera de dosificació 1: 4 i àrid gros i la segona, que porta inclòs el pigment en la seva massa, de dosificació 1: 3 i àrid fi de granulometria molt cuidada. Acabat superficial: neteja de la superfície de l'última capa aplicada amb aigua i raspall o brotxa de pèl. Color a determinar. La partida inclou retirada de làpides si és necessari per executar partida, ajust i tall de les làpides si és necessari, perforació de nous passador i col·locació de làpides. Bastides incloses. Criteri d'amidament: amidament a cinta correguda pels nínixols que no disposin de forros tenint en compte que s'haurà d'executar revestiments en interior de brancals, llindes i bases dels mateixos i amidament descomptant el 100% pels casos on els nínixols disposin de forros en brancals, llindes i bases. (La preparació de la superfície està inclosa en la partida anterior). S. Silvestre Sud S. Silvestre Nord Descompte nínixols amb forro (estimat)							35,15 €	15.444,84 €
		1,00	112,48		3,60	404,928			
		1,00	72,35		3,60	260,46			
		-279,00	0,90		0,90	-225,99			
							439,398		
03	Seguretat i Salut obra Aplicació per RD 1627/1997 i tota la normativa aplicable en matèria de seguretat i salut. La partida inclou redacció de pla de seguretat o avaluació de riscos per a executar els treballs.	1,00						623,00 €	623,00 €
TOTAL									20.606,82 €
13% Despeses generals									2.678,89 €
6% Benefici Industrials									1.236,41 €
TOTAL PRESSUPOST ESTIMAT (SENSE IVA)									24.522,12 €

