

CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT CONTRACTE MENOR

M10 135-2017

1	Núm. Expedient							
2	Objecte	Enderrocament del mur i grades del camp de futbol Verge de Lluc i la construcció d'un nou mur retranquejat.						
3	Tipus de contracte	Obres						
4	Procediment	Contracte menor						
5	Pressupost	34.000,00 € (IVA inclòs) RC 220170014573 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">Aplicació pressupostària</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">36 34200 63200</td> <td style="width: 20%;">34.000,00 €</td> <td style="width: 30%;">Obra</td> </tr> </table>	Aplicació pressupostària			36 34200 63200	34.000,00 €	Obra
Aplicació pressupostària								
36 34200 63200	34.000,00 €	Obra						
6	Licitadors	Poden presentar-hi ofertes persones físiques i jurídiques que acreditin la solvència tècnica necessària per a dur a terme el projecte.						
7	Actuacions a realitzar	<p>Obres a realitzar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Enderrocament de mur de 110 m de longitud, grades, casetes per banquetes, muret separació de camp, portal banquetes i altres elements ubicats dintre l'espai entre el mur antic i el nou 2. Construcció d'un nou mur de 105 m de longitud per 2,00 m d'alçaria incloent: <ul style="list-style-type: none"> - Excavació de rases per a cimentacions. - Formació de sabata correguda de cimentació amb formigó armat HA-30/B/20/IIa fabricat a central i acer UNE-EN 10080 B 500 S amb quantia aproximada de 100 kg/m³. - Execució mur de càrrega de 20 cm de gruix i 2,00 m d'altura de fàbrica armada de bloc de formigó, llis estàndard color gris, 40x20x20cm amb resistència normalitzada R10 (10N/mm²). - A la coronació del mur es disposarà un cercol armat amb 4 rodons del 12 i estrebat amb rodó del 8 cada 20 cm. - A 1,00 m d'alçaria es disposarà un segon cercol amb peces de bloc en U de formigó armat amb 2 rodons del 12 i estrebat amb rodó del 6 cada 20 cm. - El mur disposarà de pilastres de reforç cada 5 metres amb 4 rodons del 16 i estrebat amb rodó del 8 cada 20 cm. - Revestiment del mur per ambdues cares amb morter de ciment industrial, gris, M7,5. - Acabament de coronació de mur mitjançant cavalló prefabricat de formigó imitació pedra, impermeable i amb goteró a ambdues bandes amb vol mínim de 3 cm. - Remats varis (trobada amb mur existent,...). <p>Inclourà gestió de residus (transport a abocador autoritzat i pagament de cànon d'abocador), encofrats, mitjans auxiliars i seguretat i salut.</p>						

		<p>Inclourà redacció de pla de seguretat i salut de l'obra.</p> <p>A la finalització de les obres s'emetrà document de final d'obra amb el vistiplau del Director d'Execució i del responsable de l'IME.</p> <p>Els materials a emprar hauran de tenir l'acceptació prèvia per part de l'IME.</p>
8	Criteris de selecció de les ofertes	<p>Criteris d'adjudicació quantificables mitjançant fórmules</p> <p>La millora respecte a l'import màxim de pressupost especificat a l'apartat 5 es valorarà d'acord amb la següent fórmula:</p> $P = M * (PL - P_o) / (PL - P_{max})$ <p>P = puntuació de l'oferta M = puntuació màxima PL= import de la licitació P_o= import de l'oferta per a valorar P_{max}= import de l'oferta més econòmica</p> <p>Puntuació màxima dels criteris quantificables mitjançant la fórmula: 10 punts.</p>
9	Obligacions del contractista	<ul style="list-style-type: none">- entrega de l'obra en correcte estat d'execució, finalització i amb plena correspondència amb les actuacions descrites a l'apartat 7 d'aquest document.- seguir en tot moment les indicacions i prescripcions establertes per la direcció d'execució de les obres i pel coordinador de seguretat i salut.- complir amb la normativa vigent en matèria constructiva, en relació a la seguretat i salut dels treballadors i al compliment de les prescripcions tècniques dels materials a emprar.- les obligacions inherents a la condició de contractista segons disposa el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
10	Documentació a presentar	<ul style="list-style-type: none">- sol·licitud general per a optar a la licitació, amb l'oferta econòmica- per a les persones físiques: fotocòpia del DNI- per a les persones jurídiques, document acreditatiu d'estar donat d'alta al cens d'activitats econòmiques de l'AEAT- documents acreditatius de la solvència tècnica especificats a l'apartat 13- pressupost detallat (els conceptes, amidaments i preus recollits dins aquestes condicions de contractació prevaldran sobre les que apareguin al pressupost aportat)- declaració responsable del compliment dels requisits de capacitat per a subscriure contractes

11	Termini d'execució del contracte	60 dies naturals a partir de la data d'emissió de l'acta de replanteig. A la finalització de les obres s'ha de presentar document de final d'obra.
12	Termini i lloc de presentació de les ofertes	Termini de presentació de les ofertes: 5 dies hàbils comptadors des de la publicació d'aquestes condicions al Perfil del Contractant de l'IME/Ajuntament de Palma. S'han de presentar per escrit de 9.30 a 13.30 h de dilluns a divendres, a les oficines de l'IME, a Gerència (Palau Municipal d'Esports Son Moix, camí de la Vileta 40, 1r. 07011 Palma). Si l'oferta s'envia per correu (sempre mitjançant l'oficina de Correus), serà obligatori remetre dins el termini establert el justificant de l'enviament al fax 971 453 414.
13	Acreditació de la solvència tècnica	Documentació a presentar: relació de projectes, serveis i/o feines similars realitzades en els darrers 3 anys.
14	Facturació	Una vegada finalitzada la intervenció, amb l'entrega prèvia del document de final d'obra. S'emetrà factura del servei i s'inscriurà al Registre de facturació de l'Àrea Económicoadministrativa de l'IME o es tramitarà a través del programa FACE.

Palma, 28 d'agost de 2017

El director de la instal·lació


Jordi Prats Domingo

Assabentat i conforme
El gerent


José María González Navarro

El cap de l'Àrea de Manteniment i Obres


Ivan Puigserver Antich

