

CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT CONTRACTE MENOR

M10 137-2017

1	Núm. d'expedient							
2	Objecte	Direcció d'execució material de l'obra i coordinació de seguretat i salut de l'obra consistent en l'enderrocament del mur i grades del camp de futbol Verge de Lluc i la construcció d'un nou mur.						
3	Tipus de contracte	Serveis						
4	Procediment	Contracte menor						
5	Pressupost	3.300,00 € (IVA Inclòs) 220170014574 <table border="1" data-bbox="558 734 1385 824"> <tr> <td>Aplicació pressupostària</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>36 34200 63200</td> <td>3.300,00 €</td> <td>Servei</td> </tr> </table>	Aplicació pressupostària			36 34200 63200	3.300,00 €	Servei
Aplicació pressupostària								
36 34200 63200	3.300,00 €	Servei						
6	Licitadors	Poden presentar-hi ofertes persones físiques i jurídiques que acreditin la solvència tècnica necessària per a dur a terme el servei.						
7	Actuacions	<p>Tasques objecte del contracte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - direcció d'execució material de l'obra - emissió del certificat final d'obra - coordinació de seguretat i salut de l'obra - despeses (visat, etc.) <p>Les obres a realitzar inclouen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Enderrocament de mur de 110 m de longitud, grades, casetes per banquetes, muret separació de camp, portal banquetes i altres elements ubicats dintre l'espai entre el mur antic i el nou incloent transport i cànon d'abocador autoritzat. 2. Construcció d'un nou mur de 105 m de longitud per 2,00 m d'alçària incloent: <ul style="list-style-type: none"> - Excavació de rases per a cimentacions. - Formació de sabata correguda de cimentació amb formigó armat HA-30/B/20/IIa fabricat a central i acer UNE-EN 10080 B 500 S amb quantia aproximada de 100 kg/m³. - Execució mur de càrrega de 20 cm de gruix i 2,00 m d'altura de fàbrica armada de bloc de formigó, llis estàndard color gris, 40x20x20cm amb resistència normalitzada R10 (10N/mm²). - A la coronació del mur es disposarà un cercol armat amb 4 rodons del 12 i estrebat amb rodó del 8 cada 20 cm. - A 1,00 m d'alçària es disposarà un segon cercol amb peces de bloc en U de formigó armat amb 2 rodons del 12 i estrebat amb rodó del 6 cada 20 cm. - El mur disposarà de pilastres de reforç cada 5 metres amb 4 rodons del 16 i estrebat amb rodó del 8 cada 20 cm. 						

		<ul style="list-style-type: none"> - Revestiment del mur per ambdues cares amb morter de ciment industrial, gris, M7,5. - Acabament de coronació de mur mitjançant cavalló prefabricat de formigó imitació pedra, impermeable i amb goteró a ambdues bandes amb vol mínim de 3 cm. - Remats varis (trobada amb mur existent,...).
8	Criteris de selecció de les ofertes	<p>Criteris d'adjudicació quantificables mitjançant fórmules</p> <p>La millora respecte de l'import màxim de pressupost especificat a l'apartat 5 s'ha de valorar d'acord amb la següent fórmula:</p> $P = M * (PL - Po) / (PL - Pmax)$ <p>P = puntuació de l'oferta M = puntuació màxima PL = import de la licitació Po = import de l'oferta per a valorar Pmax = import de l'oferta més econòmica</p> <p>Puntuació màxima dels criteris quantificables mitjançant fórmula: 10 punts</p>
9	Obligacions del contractista	Les obligacions inherents a la condició de contractista segons disposa el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
10	Documentació a presentar	<ul style="list-style-type: none"> - sol·licitud general per a optar a la licitació, amb l'oferta econòmica - per a les persones físiques: fotocòpia del DNI - per a les persones jurídiques, document acreditatiu d'estar donat d'alta al cens d'activitats econòmiques de l'AEAT - documents acreditatius de la solvència tècnica especificats a l'apartat 13 - pressupost detallat (els conceptes, amidaments i preus recollits dins aquestes condicions de contractació prevaldran sobre les que apareguin al pressupost apartat) - declaració responsable del compliment dels requisits de capacitat per a subscriure contractes
11	Termini d'execució del contracte	Entrega del certificat final d'obra abans de 10 dies a partir de la data de finalització de l'obra.
12	Termini i lloc de presentació de les ofertes	<p>Termini de presentació de les ofertes: 5 dies hàbils comptadors des de la publicació d'aquestes condicions al Perfil del Contractant de l'IME/Ajuntament de Palma.</p> <p>S'han de presentar per escrit de 9.30 a 13.30 h de dilluns a divendres, a les oficines de l'IME, a Gerència (Palau Municipal d'Esports Son Moix, camí de la Vileta 40, 1r. 07011 Palma).</p> <p>Si l'oferta s'envia per correu (sempre mitjançant l'oficina de Correus), serà obligatori remetre dins el termini establert el justificant de l'enviament al fax 971 453 414.</p>

13	Acreditació de la solvència tècnica	Documentació que s'ha de presentar: relació de projectes, serveis i/o feines similars realitzats els darrers 3 anys.
14	Facturació	Una vegada finalitzada la intervenció, amb l'entrega prèvia del document de final d'obra. S'emetrà factura del servei i s'inscriurà al Registre de facturació de l'Àrea Económicoadministrativa de l'IME o es tramitarà a través del programa FACE.

Palma, 28 d'agost de 2017

El director de la instal·lació


Jordi Prats Domingo

Assabentat i conforme
El gerent


José María González Navarro

El cap de l'Àrea de Manteniment i Obres


Ivan Puigserver Antich

