

CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT CONTRACTE MENOR

1	Núm. d'expedient									
2	Objecte	Adequació del pas lateral de la piscina Marga Crespí								
3	Tipus de contracte	Obres								
4	Procediment	Contracte menor								
5	Pressupost	16.500,00 €(IVA Inclòs) <table border="1" data-bbox="507 593 1385 779"> <tr> <td>Aplicació pressupostària</td> <td>RC</td> </tr> <tr> <td>44 34200 62200</td> <td>22017 00137 66</td> </tr> <tr> <td>Import</td> <td>Tipus de contracte</td> </tr> <tr> <td>16.500,00 €</td> <td>Subministrament</td> </tr> </table>	Aplicació pressupostària	RC	44 34200 62200	22017 00137 66	Import	Tipus de contracte	16.500,00 €	Subministrament
Aplicació pressupostària	RC									
44 34200 62200	22017 00137 66									
Import	Tipus de contracte									
16.500,00 €	Subministrament									
6	Licitadors	Hi poden presentar ofertes persones físiques i jurídiques que acreditin la solvència tècnica necessària per a dur a terme el projecte.								
7	Actuacions a realitzar	<p>1. Execució d'aproximadament 240 m² de solera de formigó armat amb fibrat, acabat amb arremolinada mecànica. Inclou moviment de terres, subministrament i col·locació de recollida d'aigües pluvials a la sortida d'emergència lateral.</p> <p>2. Tancament metàl·lic i adaptació de tancament recuperat.</p> <p>Les obres consistiran en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - desmuntatge de tancament metàl·lic existent de reixa metàl·lica de 470 cm d'ample amb recuperació - elevació de les 6 arquetes existents de 40 x 40 cm fins a enrasar amb la nova cota de paviment, arrebossat de paràmetres interiors i rebut de marc i tapa recuperada - buidatge i excavació de terra a tota la superfície d'actuació, gruixa d'entre 12 i 15 cm - rebliment de grava per base de nova solera estesa i compactada, amb una gruixa de 5 cm - obertura de rasa en terra per a col·locar canaleta de recollida d'aigües pluvials de secció 20 x 25cm. - connexió desguàs de canaleta a col·lector general mitjançant PVC de 90 mm - subministrament i instal·lació de canaleta de formigó polímer 127 mm d'ample exterior, 10 d'ample interior i 95 mm d'alçària, amb reixa d'acer galvanitzada, classe A15 segons UNE-EN 124 model GN100UOA - execució de solera de formigó en massa H25 / B / IIa de 12 cm de gruixa, armada amb fibra de polipropilè i acabat amb arremolinada metàl·lica 								

		<p>Col·locació i adaptació de tancament recuperat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adaptació de tancament existent a nova mesura de 6,80 m amb el mateix format de tub galvanitzat i malla decorativa 50/50/5, de manera que la composició final sigui la següent: - dues portes practicables de 210 cm amb elements recuperats - un fix lateral de 160 cm d'ample i 200 cm d'alt mitjançant malla igual a la dels elements recuperats, de nou subministrament - una porta lateral d'acer galvanitzat cega i llisa, amb barra antipànic de 120 cm d'ample i 200 cm d'alt <p>Nou tancament metàl·lic 4,70 x 2,00 m: Tancament metàl·lic compost per 2 fulles practicables de malla rígida d'acer galvanitzat 50/50/5 de 175 cm d'ample i 200 cm d'alt, i porta lateral d'acer galvanitzat cega i llisa, amb barra antipànic, de 120 cm d'ample i 200 cm d'alt</p> <p>Inclourà gestió de residus (transport a abocador autoritzat i cànon d'abocador), encofrats, mitjans auxiliars i seguretat i salut.</p> <p>Inclourà redacció de pla de seguretat i salut de l'obra.</p> <p>En finalitzar les obres s'emetrà document de final d'obra amb el vistiplau del director d'execució i del responsable de l'IME.</p>
	<p>Criteris de selecció de les ofertes.</p>	<p>Criteris d'adjudicació quantificables mitjançant fórmules.</p> <p>La millora respecte de l'import màxim de pressupost especificat a l'apartat 5 s'ha de valorar d'acord amb la següent fórmula:</p> $P = M * (PL - P_o) / (PL - P_{max})$ <p>P = puntuació de l'oferta M = puntuació màxima PL = import de la licitació P_o = import de l'oferta per a valorar P_{max} = import de l'oferta més econòmica</p> <p>Puntuació màxima dels criteris quantificables mitjançant fórmula 10 punts.</p>
9	<p>Obligacions del contractista</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Entregar l'obra en correcte estat d'execució, finalització i amb plena correspondència amb les actuacions descrites a l'apartat 7 d'aquest document. - Seguir en tot moment les indicacions i prescripcions establertes per la direcció d'execució de les obres i pel coordinador de seguretat i salut (si n'hi ha), i del responsable de l'IME. - Complir la normativa vigent en matèria constructiva, pel que fa a la seguretat i la salut dels treballadors, i les prescripcions tècniques dels materials que s'han d'emprar. - Complir la normativa vigent de PRL relatiu al requeriments de les portes metàl·liques ofertes per a l'evacuació de persones (apartat de serralleria). - Les obligacions inherents a la condició de contractista segons disposa el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

10	Documentació a presentar	<ul style="list-style-type: none"> - Les obres no han de dificultar ni limitar l'ús del pàrquing existent. - sol·licitud general per a optar a la licitació, amb l'oferta econòmica - per a les persones físiques: fotocòpia del DNI - per a les persones jurídiques, document acreditatiu d'estar donat d'alta al cens d'activitats econòmiques de l'AEAT - documents acreditatius de la solvència tècnica especificats a l'apartat 13 - pressupost detallat (els conceptes, amidaments i preus recollits dins aquestes condicions de contractació prevaldran sobre les que apareguin al pressupost aportat) - declaració responsable del compliment dels requisits de capacitat per a subscriure contractes
11	Termini d'execució del contracte	Un mes i mig a partir de la data de l'acta de replanteig. Emissió de document de final d'obra.
12	Termini i lloc de presentació de les ofertes.	<p>Termini de presentació de les ofertes: 5 dies hàbils comptats des que es publiquin aquestes condicions al Perfil del Contractant de l'IME/Ajuntament de Palma.</p> <p>S'han de presentar per escrit, de 9.30 a 13.30 h, de dilluns a divendres, a les oficines de l'IME, a Gerència (Palau Municipal d'Esports Son Moix; camí de la Vileta 40, 1r pis. 07011 Palma).</p> <p>Si l'oferta s'envia per correu (sempre mitjançant oficina de correus) s'ha d'enviar dins el termini establert el justificant de l'enviament al fax 971453414.</p>
13	Acreditació de la solvència tècnica	Documentació que s'ha de presentar: relació de projectes, serveis i/o feines similars realitzats en els darrers 3 anys.
14	Facturació	<p>Una vegada finalitzada la intervenció, amb l'entrega prèvia del document de final d'obra.</p> <p>S'emetrà factura de l'obra i s'inscriurà al Registre de facturació de l'Àrea Econòmicoadministrativa de l'IME o es tramitarà a través del programa FACE.</p>

Palma, 31 d'agost de 2017

El director de la instal·lació



 Luis Adeler Regalado

 Assabentat i conforme
 El gerent



 José María González Navarro

El cap de l'Àrea de Manteniment i Obres



 Ivan Puigserver Antich

Pàgina 3 de 3

