

Unitat emissora: ÀREA DE MEDI AMBIENT I BENESTAR  
ANIMAL

04020200

Núm. d'expedient:

Assumpte: PLEC TECNIC PER LA CONTRACTACIÓ DEL  
SUBMINISTRAMENT E INSTAL·LACIÓ DE LA  
SENYALECTICA AL CENTRE SANITARI MUNICIPAL DE  
PROTECCIÓ ANIMAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA

## **1. OBJECTE DEL CONTRACTE**

Subministrament e instal·lació de la senyalística al Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal de l' Ajuntament de Palma.

## **2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE**

Les últimes dècades ha anat canviant, a la nostra societat, la sensibilitat respecte al benestar animal. El Centre de Protecció Animal de l' Ajuntament de Palma, com referent al nostre municipi en la acollida de tots els animals vagabunds o abandonats, ha hagut de adaptar-se a la realitat social i ajustar les instal·lacions i gestió cap a altres àmbits de benestar animal demandats per els ciutadans

Una de les labors que realitza el Centre de Protecció Animal de l' Ajuntament de Palma, des de fa uns anys, es buscar un nou model de Centre que permeti el pas de l'antic concepte de "Canera" al de "Centre d'Acollida", on de forma tècnica, seguint criteris científics i de respecte als drets dels animals, es persegueixi simultàniament la consecució dels objectius de salvaguarda de la Salut Pública i de seguretat, alhora que serveixin de base per a accions educatives i els animals es lliurin en adopció amb menys temps possible.

Els objectius proposats requereixen realitzar molts de serveis i activitats diverses per aconseguir major afluència de ciutadans al Centre, tal com: educació ambiental, recollida de animals, adopció, clínica veterinària, incineració de cadàvers de animals de companyia, etc. Per tan, necessita'n disposar de senyals indicatives e informatives dels diferents serveis que realitza'm dins el Centre

## **3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT NECESSARI**

Tot el material e instal·lació que forma part de la senyalística ha de ser d'una qualitat adequada i ajustada als serveis que realitza'm en la actualitat. Totes les senyals indicatives han de ser resistents a l'oxidació, i a una neteja diària profunda. Las senyals a subministrar e instal·lar son els següent:

## CONCEPT

**1 CARTELL INDICACIÓ CARRETERA SON REUS**

Mesures: 200x150cm.

-Cartell realitzat en planxa de dibond de 3mm amb posterior retolació en vinil d' impressió digital permanent Avery Dennison o similar segons diseny client.

Marc estructural mitjançant soldadura i pals de tub de ferro i acabat pintat negre.

-Suministrament i instal·lació.

**1 CARTELL NORMES COVID FIXAT A TANCA ENTRADA**

Mesures: 50x50cm.

- Cartell realitzat en planxa de dibond de 3mm amb cants corbs mitjançant fresat i retolació en vinil d' impressió digital permanent Avery Dennison o similar segons diseny client.

-Suministrament i instal·lació.

**1 CARTELL EDIFICI ENTRADA "SON REUS"**

Mesures: 200x150cm.

- Cartell realitzat en planxa de dibond de 3mm amb cants corbs mitjançant fresat i retolació en vinil d' impressió digital permanent Avery Dennison o similar segons diseny client.

-Suministrament i instal·lació.

**5 LOGOTIPS ANIMALS EDIFICI ENTRADA**

Mesures: 200x200cm.

- Cartell realitzat en planxa de dibond de 3mm amb cants corbs mitjançant fresat i retolació en vinil d' impressió digital permanent Avery Dennison o similar segons diseny client.

-Suministrament i instal·lació.

**1 CARTELL INDICACIÓ PUNT ACCÉS EDIFICI ENTRADA**

Mesures: 100x50cm.

- Cartell realitzat en planxa de dibond de 3mm amb cants corbs mitjançant fresat i retolació en vinil d' impressió digital permanent Avery Dennison o similar segons diseny client.

-Suministrament i instal·lació.

**1 FLETXES INDICADORES ACCÉS**

Mesures: 100x120cm.

-Fletxes realitzades en planxa de dibond de 3mm amb cants corbs mitjançant fresat i retolació en vinil d' impressió digital permanent Avery Dennison o similar segons diseny client.

-Suministrament i instal·lació.

- 1 LLETRES CORPÒRIES FIXADES A PARET "CLÍNICA VETERINÀRIA"**  
Mesures: 300cms d'ample per altura proporcional.
  - Lletres corpòries realitzades en dibond de 3mm en fresadora amb text "Clinica Veterinària" segon diseny client i retolades en vinil d'impressió digital permanent Avery Dennison o similar per a posterior fixat a paret.
  - Suministrament i instal·lació.
  
- 1 HORARI I INFORMACIÓ CLÍNICA VETERINARIA**  
Mesures: 50x50cm.
  - Cartell realitzat en planxa de dibond de 3mm amb cants corbs mitjançant fresat i retolació en vinil d'impressió digital permanent Avery Dennison o similar segons diseny client.
  - Suministrament i instal·lació.
  
- 1 MONÒLIT PLA PASSADÍS ACCÉS**  
Mesures: 150x150cm.
  - Estructura de ferro forrada en dibond de 3mm amb retolació integral posterior en vinil d'impressió digital permanent Avery Dennison o similar segons diseny client. Fixat a sòl de ciment.
  - Suministrament i instal·lació.
  
- 1 MONÒLIT DIRECCIONAL RETOLACIÓ INTEGRAL PASSADÍS ENTRADA**  
Mesures: 30x80cm.
  - Estructura de ferro forrada en dibond de 3mm amb retolació integral posterior en vinil d'impressió digital permanent Avery Dennison o similar en totes dues cares segons diseny client. Fixat a sòl de ciment.
  - Suministrament i instal·lació.
  
- 3 PLAQUES LAVABOS (H, M, PMR)**  
Mesures: 20x20cm.
  - Cartell realitzat en planxa de dibond de 3 mm amb cants corbs fresats i retolació posterior en vinil d'impressió digital permanente Avery Dennison o similar segons diseny client.
  - Subministrament i instal·lació.
  
- 1 ACCÉS PROHIBIT ZONA DESCANS TREBALLADORS**  
Mesures: 20x20cm.
  - Cartell realitzat en planxa de dibond de 3 mm amb cants corbs en fresadora i retolació posterior en vinil d'impressió digital permanente Avery Dennison segons diseny client i fixat a paret.

-Suministrament i instal·lació.

**1 CARTELL INFORMATIU ADMINISTRACIÓ**

Mesures: 50x150cm.

- Cartell realitzat en planxa de dibond de 3mm amb cants corbs en fresats i retolació posterior en vinil d'impressió digital permanente Avery Dennison segons diseny client i fixat a paret.

- Subministrament i instal·lació.

**1 MAPA INTERIOR ADMINISTRACIÓ**

Mesures: 100x100cm.

- Cartell realitzat en planxa de dibond de 3mm amb cants corbs en fresats i retolació posterior en vinil d'impressió digital permanente Avery Dennison o similar segons diseny client i fixat a paret.

- Subministrament i instal·lació.

**1 PHOTOCALL**

Mesures: 300x210cm.

- Cartell realitzat en planxa de dibond de 3mm amb cants corbs en fresats i retolació posterior en vinil d'impressió digital permanente Avery Dennison segons diseny client i fixat a paret.

- Subministrament i instal·lació.

**1 MONÒLIT DIRECCIONAL ROTULACIÓ INTEGRAL ZONA AUS**

Mesures: 30x80cm.

- Estructura de ferro folrada íntegramente en planxa de dibons de 3 mm amb retolació posterior en totes dues cares en vinil d'impressió digital permanente Avery Dennison o similar segons diseny client. Fixat a sòl de ciment.

- Subministrament i instal·lació.

**2 CARTELL ZONA MOIXOS**

Mesures: 30x30cm.

- Cartell realitzat en planxa de dibond de 3mm amb cants corbs fresats i retolació posterior en vinil d'impressió digital permanente Avery Dennison o similar fixat a paret segons diseny client.

- Subministrament i instal·lació.

**1 CARTELL ZONA HOSPITALIZACIÓ**

Mesures: 20x20cm.

- Cartell realitzat en planxa de dibond de 3mm amb cant corbs fresats i retolació posterior en vinil d'impressió digital permanent Avery Dennison o similar fixat a paret segons disseny client.
- Subministrament i instal·lació.

**1 CARTELL TALLER**

Mesures: 20x20cm.

- Cartell realitzat en planxa de dibond de 3mm amb cant corbs fresats i retolació posterior en vinil d'impressió permanent Avery Dennison o similar fixat a paret segons disseny client.
- Subministrament i instal·lació.

**1 CARTELL PROHIBIT EL PAS**

Mesures: 20x20cm.

- Cartell realitzat en planxa de dibond de 3mm amb cant corbs fresats i retolació mitjançant vinil d'impressió digital permanent Avery Dennison o similar segons disseny client i fixat a paret.
- Subministrament i instal·lació.

**CARTELL ZONA**

**1 TORTUGUES**

Mesures: 30x30 cm.

- Cartell realitzat en planxa de dibond de 3mm amb cant corbs fresats i retolació posterior en vinil d'impressió permanent Avery Dennison o similar fixat a paret segons disseny client.
- Subministrament i instal·lació.

**5 CARTELL ESPAI JOCS CANS**

Mesures: 50x50cm.

- Cartell realitzat en planxa de dibond de 3mm amb cant corbs fresats i retolació posterior en vinil d'impressió digital permanent Avery Dennison o similar fixat a tanca segons diseny client.
- Subministrament i instal·lació.

**1 CARTELL ESPAI INCINERADORA**

Mesures: 50x50cm.

- Cartell realitzat en planxa de dibond de 3mm amb cant corbs fresats i retolació posterior en vinil d'impressió digital permanent Avery Dennison o similar per a posterior fixat a tanca segons diseny client.
- Subministrament i instal·lació.

**2 CARTELL RECUPERACIÓ AVIFAUNA SILVESTRE**

Mesures: 50x50cm.

- Cartell realitzat en planxa de dibond de 3mm amb cant corbs fresats i retolació posterior en vinil d'impressió digital permanent Avery Dennison o similar fixat a tanca segons diseny client.
- Subministrament i instal·lació.

**1 MONÒLIT AREA NATURA**

Mesures: 50x150cm.

- Estructura de ferro folrada en dibond de 3mm amb retolació posterior en totes dues cares segons diseny client en vinil d'impressió digital permanent Avery Dennison o similar fixat a sòl de ciment.
- Subministrament i instal·lació.

**1 CARTELL ZONA COLOMS**

Mesures: 30x30cm.

- Cartell realitzat en planxa de dibond de 3mm amb cant corbs fresats i retolació posterior en vinil d'impressió digital permanent Avery Dennison o similar fixat a tanca segons diseny client.
- Subministrament i instal·lació.

**4 CARTELL ZONA GÀBIES VOL**

Mesures: 30x30cm.

- Cartell realitzat en planxa de dibond de 3mm amb cant corbs fresats i retolació posterior en vinil d'impressió digital permanent Avery Dennison o similar fixat a tanca segons disseny client.
- Subministrament i instal·lació.

#### **4. JUSTIFICACIO DEL PREU**

Pel que fa a la determinació del valor del contracte, cal assenyalar que l'estimació del mateix s'ha fet tenint en comte els preus habituals de mercat de conformitat amb la Llei de Contractes del Sector Públic.

El costos de les senyals a subministrar i la seva instal·lació s'ha calculat mitjançant la recerca de preus disponibles en el mercat, a través de consultes en pàgines de la xarxa. I sol·licitant pressuposts.

El pressupost base de licitació del Contracte per el subministrament e instal·lació de la senyalística del Centra Sanitari Municipal de Protecció Animal es de 4.128,12 € IVA exclòs (4.128,12 +21% IVA 866,91 €. Total 4.995,02 €)

#### **5. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, TRAMITACIÓ I FORMA D'ADJUDICACIÓ DE L' EXPEDIENT**

En aplicació de l' article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, el contracte es qualifica de menor ja que el seu import és inferior a 15.000 euros (IVA no inclòs)

Tipus de contracte: subministrament

Procediment i forma d' adjudicació: contracte menor

Criteris de puntuació: únic criteri: econòmic

#### **1. PRESSUPOST**

**4.128,12 IVA exclòs - IVA 21% 866,91 €            TOTAL 4.995,02 euros –**

L'anterior es fixa mitjançant preus unitaris, com a quanties màximes i d'acord amb el següent quadre:

<b>PREVISIÓ ECONOMICA PER SUMINISTRE E INSTALACIO DE SENALS</b>
---


**Ajuntament de Palma**

Senyal subministra e instal·lació	Quantitat	Preu unitari	Total sense IVA
Valla indicació Carretera Son reus	1	653,63	653,63
Cartell normes	1	34,63	34,63
Cartell edifici entrada	1	178,54	178,54
Logotips edifici entrada	5	242,74	1.213,70
Cartell accés edifici entrada	1	58,11	58,11
Fletxa accés	1	116,11	116,11
Lletres fit paret Clínica Veterinari	1	401,64	401,64
Horari e infor Clínica Veterinari	1	34,36	34,36
Monòlit Pla passadís central	1	164,55	164,55
Monòlit direcc passadís entrada	1	34,11	34,11
Plaques banys	3	19,87	59,61
A. prohibit descans treballadors	1	19,87	19,87
Cartell informació administració	1	58,11	58,11
Mapa interior administració	1	116,10	116,10
Photocoll	1	366,54	366,54
Monòlit direccional aus	1	38,63	38,63
Cartell zona moixos	2	23,14	46,28
Cartell zona hospitalització	1	19,87	19,87
Cartell taller	1	19,87	19,87
Cartell prohibit el pas	1	19,87	19,87
Cartell zona tortugues	1	23,14	23,14
Cartell espai jocs cans	5	34,63	173,15
Cartell incineradora	1	34,63	34,63
Cartell recuperació aus	2	34,63	69,26
Monòlit area natura	1	58,11	58,11
Cartell colons	1	23,14	23,14
Gàbies vol	4	23,14	92,56

TOTAL .....4.128,12 €

## 2. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

El director del Centre sanitari municipal de Son Reus, o treballador públic en qui delegui, serà la persona responsable del control i supervisió directa del contracte per tal de vetllar pel compliment del que disposen els presents plecs i els de clàusules administratives particulars.

Palma, 11 de juny de 2021

EL director veterinari del CSMMPA

Sgt.: Pedro Morell